

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE

Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012

Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

ul. S. Krzyżanowskiego 46A, Warszawa

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Droga dojazdowa z kostki na podbudowie betonowej B-10				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	292,52
2	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 6)	m2	292,52
3	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 292,52*0,5	m3	146,26
		razem	m3	146,26
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	292,52
5	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	117,00
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 117*0,1*0,3 117*0,1*0,1	m3 m3	3,51 1,17
		razem	m3	4,68
7	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	117,00
8	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	292,52
9	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	292,52
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor melanz marmur-łosoś lub równoważny, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	292,52
2. Parking z płyt ażurowych				
11	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	130,50
12	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność = 4)	m2	130,50
13	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 130,5*0,5	m3	65,25
		razem	m3	65,25
14	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	130,50
15	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	130,500
16	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		

	0105/04	(Krotność= 17)	m2	130,500
17	KNR 2-31 0502/06	Chodniki z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130,500
3. Plac na podbudowie betonowej B-10				
18	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	340,98
19	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 6)		

Przedmiar
Zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	340,98
20	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 340,98*0,5	m3	170,49
		razem	m3	170,49
21	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	340,98
22	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	340,98
23	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	340,98
24	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor melanz marmur-losoś lub równoważny, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	340,98
		4. Tarasy		
25	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	160,00
26	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)	m2	160,00
27	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 160*0,3	m3	48,00
		razem	m3	48,00
28	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	160,00
29	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grub ości po zagęszczeniu 8cm	m2	160,000
30	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grub ości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	160,000
31	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, kolor melanz marmur-losoś lub równoważny, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	160,00
		5. Rozbiórki		
31	KNR 2- 310511/03	Rozebranie istniejących nawierzchni		
		6. Lampy oświetleniowe		
33	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie opraw oświetleniowych	Szt.	4
34	KNNR 5 0701/01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	16

35	KNNR 5 0702/01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	16
36	KNNR 5 0707/01	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	160

Zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Droga dojazdowa z kostki na podbudowie betonowej B-10					0,00
1	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	292,52	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 6)	m2	292,52	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	146,26	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	292,52	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	117,00	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	4,68	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	117,00	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	292,52	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	292,52	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor melanz marmur-łosoś lub równoważny, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	292,52	0,00	0,00
2. Parking z płyt ażurowych					0,00
11	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	130,50	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4)	m2	130,50	0,00	0,00
13	KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	65,25	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	130,50	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	130,500	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 17)	m2	130,500	0,00	0,00
17	KNR 2-31 0502/06 Chodniki z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130,500	0,00	0,00
3. Plac na podbudowie betonowej B-10					0,00
18	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	340,98	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 6)	m2	340,98	0,00	0,00
20	KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	170,49	0,00	0,00
21	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	340,98	0,00	0,00
22	KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	340,98	0,00	0,00
23	KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	340,98	0,00	0,00

24	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, kolor melanz marmur-łosoś lub równoważny, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	340,98	0,00	0,00
4. Tarasy					0,00
25	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	160,00	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)	m2	160,00	0,00	0,00
27	KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	48,00	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	160,00	0,00	0,00
29	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	160,000	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	160,000	0,00	0,00

Kosztorys
Zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	(Krotność= 2)				
31	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, kolor melanz marmur-łosoś lub równoważny, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	160,00	0,00	0,00
	5. Rozbiórki				0,00
32	KNR 2-310511/03 Rozebranie istniejących nawierzchni			0,00	0,00
	6. Lampy Oświetleniowe				0,00
33	KNNR 5 1001/01 Montaż i stawianie opraw oświetleniowych	Szt.	4	0,00	0,00
34	KNNR 5 0701/01 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	16	0,00	0,00
35	KNNR 5 0702/01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	16	0,00	0,00
36	KNNR 5 0707/01 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	160		
	Razem				0,00

Zagospodarowanie terenu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	1 655,77		
	Razem		1 655,77		0,00

Zagospodarowanie terenu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	23,42	0,00	0,00
2	Piła do cięcia płytek	m-g	19,83	0,00	0,00
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,46	0,00	0,00
4	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	55,51	0,00	0,00
5	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	20,77	0,00	0,00
6	Walec statyczny samojezdny 4-6t	m-g	1,29	0,00	0,00
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	4,52	0,00	0,00
8	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	12,30	0,00	0,00
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	50,65	0,00	0,00
10	Wibrator powierzchniowy	m-g	103,16	0,00	0,00
		Razem	291,91		0,00